

## **Déli Pályaudvar ajánlatkérő I. melléklet**

**Déli pu. álmennyezet karbantartási** munkáira, az alábbiak szerint kérjük az árajánlatot megadni:

A munka kivitelezésének ideje 2018 ősz, azzal a megkötéssel, hogy a fő közlekedési útvonalak feletti részeket a **2018.10.04 – 2018.10.17**-ig tartó teljes kizárás alatt kell elvégezni.

Ezek a területek:

- jegyautomaták környéke,
- fejperon és Alkotás utcai peron,
- metró és Alkotás utca közötti rész.

**Metrószinti álmennyezet karbantartása** (kb. 3835 m<sup>2</sup>):

Teljes álmennyezet felület cseréje.

A metrószinti álmennyezet kialakítására vonatkozóan két verziót kérünk megadni:

1. az eredetivel megegyező álmennyezeti rendszer építésének költsége,
2. a kivitelező által javasolt álmennyezeti rendszer építésének költsége. Olyan álmennyezeti rendszert kérünk, amely nem hézagos kialakítású, és lehetővé teszi a kábelek hozzáférhetőségét. A kivitelező által ajánlott alternatív gyártmány teljes műszaki dokumentációját kérjük biztosítani a megfelelőség eldönthetősége érdekében. Kérjük továbbá, hogy ehhez megfelelő (ha lehet megtekinthető) referenciát is biztosítani szíveskedjenek.

**Peronszinti álmennyezet karbantartása** (kb. 8080 m<sup>2</sup> a teljes felület, becslésünk szerint ennek 25%-a cserélendő):

A hiányzó, rossz állapotú, sérült álmennyezeti elemek eltávolítása, és új elemek felhelyezése. A cserét, pótlást az álmennyezetten, és a függőleges felületeken is el kell végezni.

A kéthetes kizárás során a TIZF elvégzi az álmennyezet felett 100 fm hosszan futó ivóvízvezeték cseréjét. Az álmennyezet karbantartását végző kivitelező feladata a hozzáférés biztosítása a vezetékhez.

A büfésor feletti hiányzó részek eltakarása nem a feladat része.

A jegypénztárnál a két épületrész találkozásánál lévő hézag befedésére kérünk az árajánlatban javaslatot.

A peronszintre vonatkozóan egységárban, és 25% csere feltételezésével összesen, kérjük megadni az árajánlatot.

Az árajánlatnak mindkét szintre vonatkozva szintenként tartalmaznia kell a kivitelezés során felmerülő **járolékos költségeket**.

Az árajánlat tegye lehetővé a ténylegesen megvalósult mennyiség alapján történő elszámolást, a nem mennyiség függő járulékos költségek külön elszámolása mellett.

A munka során az álmennyezet felett lévő kábelekkel kapcsolatban az alábbiakat kérjük figyelembe venni:

Peronszint – mivel lámpatestcsere nem történik, a kábelekhez nem szabad nyúlni, azokat eredeti állapotukban meg kell tartani. Így az ezzel kapcsolatos tervezés tárgyaltan.

Metrószint – az álmennyezet csere keretében a kábeleket változatlan állapotban kell hagyni, valamint az álmennyezeti elemeket úgy kérjük kiválasztani, hogy azok rájuk szerelt lámpatesteket is elbírjanak (a lámpakiosztás nem változik). A kábelekre vonatkozóan a lámpacsere projekt keretében készül terv.

Az álmennyezet cserét végző és a lámpacserét végző vállalkozók összehangolásáról további egyeztetések lesznek szükségesek a kivitelezés megkezdése előtt.

A munka pontos műszaki tartalmának meghatározása és az elszámolás megkönnyítése érdekében a következő tervdokumentációk benyújtása szükséges jóváhagyásra a kivitelezés megkezdése előtt:

- felmérési terv (peron szint)
- álmennyezeti terv (metró szint)
- forgalomtechnikai terv
- organizációs terv
- tételes költségvetés