

Kiegészítő tájékoztatás

A MÁV Zrt. által indított "**MÁV felsővezetéki alállomás 6MVA-es transzformátorok olajszivárgás megszüntetése**" tárgyú beszerzési eljárásban Ajánlattevők által feltett kérdésekre ezúton küldjük meg az Ajánlatkérő válaszát.

1. kérdés:

- Mit értenek a „működési próba” fogalmán?

A trafószekrény nyomás és szivárgáspróbája próbája 0.3 bar túlnyomással?

- A bejárás folyamán több részben azonosítható szivárgási pontot találtunk minden trafón.

Kérem pontosítani, hogy a feladatkiírás mely folyások megszüntetésére vonatkozik?

1. válasz:

- Működési próbán azt értjük, hogy a megbontás nélküli részleges javítás utáni üzembehelyezéskor, a javításból adódóan nem merül fel üzemeltetési hiányosság, ill. a garanciális időszakban ne merül fel szivárgás.

- Amennyiben olyan javításra esik sor, hogy szükséges a megbontás, akkor tartjuk szükségesnek a nyomás vizsgálatot.

- Jelenleg a trafó test peremére és a nagyfeszültségű bevezető részre korlátozódik a javítás.