

Iktatószám: 508-1/2016/FKG
Munkaszám: -
Tárgy: Ajánlati felhívás
Ügyintéző: Dancsa András
E-mail: dancsa.andras@fkg.hu
Dátum: 2016.01.18.

Ajánlattételi felhívás

1./ Az ajánlatkérő adatai:

Neve: **MÁV FKG KFT.**
Székhely: **5137 Jászkisér, Jászládányi út 10.**
Számlavezető pénzintézete: **K&H Bank Zrt.**
Számlaszáma: **10200971-21521542-00000000**
Adószáma: **11267425-2-16**
Statisztikai jelzőszáma: **11267425-4212-113-16**
Cégbíróság és cégjegyzék száma: **Szolnoki Törvényszék Cégbírósága**
Cg. 16-09-002819

2./ Az ajánlat benyújtásának helye és határideje:

Határideje: 2016. január 25. 10:00 óra

Helye: MÁV FKG Kft.
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10.

Az ajánlatot a fenti címre, a 06-1/432 8713-as faxszámra, vagy a dancsa.andras@fkg.hu email címre kérjük megküldeni, vagy a fenti címen személyesen kérjük átadni.

Az elektronikusan küldött dokumentumokat kizárólag **PDF formátumban** fogadjuk el.

A benyújtási határidő a postai úton feladott pályázatokra is irányadó; a postai kézbesítés késedelmének kockázatát az ajánlattevő viseli.

3./ Az ajánlattevőkkel szembeni korlátozás

Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy jelen ajánlattételi felhívásra kizárólag olyan cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság ajánlatát fogadjuk el érvényesnek, amely a pályáztatási eljárás eredményeként megkötött szerződést saját erőforrásból, vagy alvállalkozó bevonásával teljesíti. Egyéb entitások (pl. konzorcium, polgári jogi társaság) ajánlatát az eljárásból kizárjuk.

4./ Kommunikáció

Ajánlatkérő kizárólag az ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláíró képviselőtől, vagy az ajánlatban meghatározott kapcsolattartótól, illetve az ott megjelölt e-mail címről érkező nyilatkozatokat fogadja el érvényesnek. Ajánlattevő kizárólagosan felel azért, hogy a pályázatás lezárásáig ezen személyek nyilatkozattételre rendelkezésre álljanak, vagy köteles a helyettesítésükről igazolható módon gondoskodni.

A postán feladott küldeményeket a felek ajánlott, tértivevényes küldeményként kötelesek feladni.

Ajánlattevő kizárólagosan felel azért, hogy az ajánlatban meghatározott e-mail címen kapott leveleket hétköznapi 8:00 – 17:00 óra között fogadni tudja, oly módon, hogy a levelek megérkezését a kézbesítés napján vissza tudja igazolni. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatában meghatározott e-mail címre történő levélküldésről a

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

1

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



levelezőrendszer által generált kézbesítési hibaüzenetet nem kap, akkor a levél ajánlattevő visszaigazolása nélkül is kézbesítettnek minősül. A levél „Házon kívül” visszajelzés esetén is kézbesítettnek minősül.

5./ Az ajánlatkérés tárgya, műszaki tartalma:

A MÁV FKG Kft. ajánlatot kér Miskolc divízióban kiviteli tervek készítése elvégzésére.

5.1. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160069
Munkavégzés helye:	Miskolc Gömöri pu. 27. kitérő
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. február 15.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 01.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc – Bánréve – OH vonalszakasz korszerűsítése kitérő csere kapcsán kiviteli terv készítése. 54. r. 12 mh sín cseréje hevederes vágányban 4 db 54. XIII. r. félváltócsere 2 csoport. 54 XIII. r. keresztezési középrész 1 csoport. 54. XIII. r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere 2 csoport. Kitérőben ágyazati anyag bontása géppel, tükör készítése + 20 cm javító rtg. beépítése, tömörítéssel 83,94 m³. Alépítmény koronára georács, terfil beépítése 116,54 m². Alsó zúzottkő ágyazat készítés 44,29 m³. Felső ágyazat készítése 22,14. Talpfa (2,60 m) csere kitérőben kapcsolószerkekkel 11 db, 2,80 mh kitérőalj cseréje váltóban (8 síncsavar) 5 db, 3,00 mh kitérőalj cseréje váltóban (16 síncsavar) 3 db, 4,20 mh kitérőalj cseréje váltóban (16 db síncsavar) 1 db, 3,00 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 3 db, 3,20 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 5 db, 3,40 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 4 db, 3,60 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 3 db, 3,80 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 2 db, 4,00 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 2 db, 4,20 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 4 db, 4,40 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 6 db. Gépi kitérőszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ivadatok felírása 4 csoport.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

– Engedélyezett kiviteli tervek

Helyszínrajz M=1:1000

Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

2

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Mintakeresztmetszelvények M=1:50

Sínkiosztási terv M=1:200

Elemkiosztási terv M=1:200

Műszaki leírás

- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.2. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160068
Munkavégzés helye:	Miskolc Gömöri pu. 29. kitérő
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. február 15.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 01.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc – Bánréve – OH vonalszakasz korszerűsítése kitérő csere kapcsán kiviteli terv készítése. 54. r. 12 mh sín cseréje hevederes vágányban 4 db 54. XIII. r. félváltócsere 2 csoport. 54 XIII. r. keresztezési középírsz 1 csoport. 54. XIII. r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere 2 csoport. Kitérőben ágyazati anyag bontása géppel, tükör készítése + 20 cm javító rtg. beépítése, tömörítéssel 83,94 m³. Alépítmény koronára georács, terfil beépítése 116,54 m². Alsó zúzottkő ágyazat készítés 44,29 m³. Felső ágyazat készítése 22,14. Talpfa (2,60 m) csere kitérőben kapcsolószerkekkel 11 db, 2,80 mh kitérőalj cseréje váltóban (8 síncsavar) 5 db, 3,00 mh kitérőalj cseréje váltóban (16 síncsavar) 3 db, 4,20 mh kitérőalj cseréje váltóban (16 db síncsavar) 1 db, 3,00 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 3 db, 3,20 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 5 db, 3,40 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 4 db, 3,60 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 3 db, 3,80 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 2 db, 4,00 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 2 db, 4,20 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 4 db, 4,40 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 6 db. Gépi kitérőszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 4 csoport.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

3

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekeltek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz $M=1:1000$
Hossz-szelvény $M_h=1:1000$ $M_v=1:100$
Mintakeresztmetszelvények $M=1:50$
Sínkiosztási terv $M=1:200$
Elemkiosztási terv $M=1:200$
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.3. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160050
Munkavégzés helye:	Miskolc Gömöri pu. I. vg. 8-24. kitérő között
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. február 15.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 01.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc Gömöri pu. I. vg. 8-24. kitérők között vágánycsere, építés kapcsán kiviteli terv készítése. 48 kg/fm vagy kisebb súlyú felépítmény bontása, ágyazati anyag bontása nélkül 175 vm. Ágyazati anyag bontása 410,45 m³. Peron bontás, földmunka tereprendezés 13,86 m³. 54. r. (hézag nélküli) kézi kisépítő, vb. aljas vg. építés, ágyazati munka, valamint TSH kialakítás nélkül 175 vm. Vízáró védőréteg beépítés 112,7 m³. Alsó zúzottkő ágyazat készítés 214,13 m³. Felső ágyazat készítése 79,27 m³. Alépítmény koronára georács, terfil beépítése 563,5 m². Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 175 vm. Peronszegély építés oh. vb. aljból (2 soros, keresztthuzal összefogással) 165 m. AT hegesztés 18 db. Ragasztott-szigetelt illesztés készítése pályában 54 r. 2 db. Széles és átmeneti hegesztés 2 db. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 700 vm.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

4

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz $M=1:1000$
Hossz-szelvény $M_h=1:1000$ $M_v=1:100$
Mintakereszt-szelvények $M=1:50$
Sínkiosztási terv $M=1:200$
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárbán történik.

5.4. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160051
Munkavégzés helye:	Miskolc Gömöri pu. I. vg. 24-29. kitérő
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. február 15.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 01.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

5

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



Miskolc Gömöri pu. I. vg. 24-29 számú kit. között vágánycsere, építés kapcsán kiviteli terv készítése. 48 kg/fm vagy kisebb súlyú felépítmény bontása, ágyazati anyag bontása nélkül 771 vm. Ágyazati anyag bontása 1809 m³. Vízáró védőréteg beépítés 497 m³. Alépítmény koronára georács, terfil beépítése 2776 m². Alsó zúzottkő ágyazat készítés 944 m³. Felső ágyazat készítése 349,24 m³. 54. r. (hézag nélküli) kézi kisgépes, vb. aljas vg. építés, ágyazati munka, valamint TSH kialakítás nélkül 771 vm. AT hegesztés 74 db. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 771 vm. Ragasztott-szigetelt illesztés készítése pályában 54. r. 2 db. Széles és átmeneti hegesztés 4 db. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ivadatok felírása 3084 vm. Tolatási padka helyreállítás 158,85.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekeltek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítési Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
 - Helyszínrajz M=1:1000
 - Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
 - Mintakereszt-szelvények M=1:50
 - Sínkiosztási terv M=1:200
 - Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.5. Műszaki tartalom

Munkaszám:

P5MSF160052

Munkavégzés helye:

Miskolc Gömöri pu. I. vg. 29-27. kitérő

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

6

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



A tervek leadási határideje egyeztetésre: 2015. február 15.
Jóváhagyott tervek leadási határideje: 2015. március 01.
Vágányzárát igényel: Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc Gömöri pu. I. vg. 29-27 számú kit. között vágánycsere, építés kapcsán kiviteli terv készítése. 48 kg/fm vagy kisebb súlyú felépítmény bontása, ágyazati anyag bontása nélkül 12 vm. Ágyazati anyag bontása 28,15 m³. Vízáró védőréteg beépítés 7,73 m³. Alépítmény koronára georács, terfil beépítése 43,2 m². Alsó zúzottkő ágyazat készítés 14,68 m³. Felső ágyazat készítése 5,44 m³. 54. r. (hézag nélküli) kézi kisképes, vb. aljas vg. építés, ágyazati munka, valamint TSH kialakítás nélkül 12 vm. AT hegesztés 4 db. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 12 vm. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ivadatok felírása 36 vm.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz M=1:1000
Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
Mintakereszt-szelvények M=1:50
Sínkiosztási terv M=1:200
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

7

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



5.6. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160053
Munkavégzés helye:	Miskolc Gömöri pu. I. vg. 27-15. kitérő
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. február 15.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 01.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc Gömöri pu. I. vg. 27-15 számú kit. között vágánycsere, építés kapcsán kiviteli terv készítése. 48 kg/fm vagy kisebb súlyú felépítmény bontása, ágyazati anyag bontása nélkül 45 vm. Ágyazati anyag bontása 105,54 m³. Vízáró védőréteg beépítés 28,98 m³. Alépítmény koronára georács, terfil beépítése 162 m². Alsó zúzottkő ágyazat készítés 55,06 m³. Felső ágyazat készítése 20,38 m³. 54. r. (hézagnélküli) kézi kisgépes, vb. aljas vg. építés, ágyazati munka, valamint TSH kialakítás nélkül 45 vm. AT hegesztés 6 db. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 45 vm. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 180 vm.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz M=1:1000
Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
Mintakereszt-szelvények M=1:50
Sínkiosztási terv M=1:200
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

8

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.7. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160012
Munkavégzés helye:	Nagyút-Visonta 91+26 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. március 01.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 18.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Nagyút – Visonta vonalszakasz korszerűsítése kapcsán kiviteli terv készítése. 6 mezős BODÁN úttájtároló építés (szegélygerendás). 15 vfm hosszban 48. r. (hevederes) kézi kisgépes, vb. aljas vg. csere 50 cm ágyazattal, 60 cm aljközzel talajjavító beépítéssel (trapéz szelvény). 2 db 48. r. 12 mh sín cseréje hevederes vágányban. Aszfalt burkolat készítése 2 m³. Aszfalt burkolat bontása 4 m³. Vezetősín bontás 14 sm. BODAN elemek bontása-építése szabályozási munkánál 12 mező.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelt felek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz M=1:1000
Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
Mintakereszt-szelvények M=1:50
Sínkiosztási terv M=1:200
Elemkiosztási terv M=1:200
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

9

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.8. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160071
Munkavégzés helye:	Miskolc Gömöri pu. 15. kitérő
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. március 01.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 18.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc – Bánréve – OH vonalszakasz korszerűsítése kitérő csere kapcsán kiviteli terv készítése. Kitérőben ágyazati anyag bontása géppel, tükör készítése + 20 cm javító rtg. beépítése, tömörítéssel 101,45 m³. Alépítmény koronára georács, terfil beépítése 139,98 m². Alsó zúzottkő ágyazat készítés 53,19 m³. Felső ágyazat készítése 20,18 m³. 54 XI. r. felváltó csere 2 csoport. 54 r. 24. mh sín cseréje hn. vágányban 4 db. 54 XI r. teljes keresztezés 1 csoport. Talpfa (2,60 m) csere kitérőben kapcsolószerekkel 11 db, 2,80 mh kitérőalj cseréje váltóban (8 síncsavar) 10 db, 3,00 mh kitérőalj cseréje váltóban (16 síncsavar) 2 db, 4,20 mh kitérőalj cseréje váltóban (16 db síncsavar) 1 db, 3,00 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 5 db, 3,20 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 6 db, 3,40 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 5 db, 3,60 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 2 db, 3,60 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 3 db, 3,80 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 3 db, 4,00 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 1 db, 4,20 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 4 db, 4,40 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 4 db. Gépi kitérőszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ivadatok felírása 4 csoport.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

10

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz M=1:1000
Hossz-szelvény $M_h=1:1000$ $M_v=1:100$
Mintakereszt-szelvények M=1:50
Sínkiosztási terv M=1:200
Elemkiosztási terv M=1:200
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

5.9. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160066
Munkavégzés helye:	Miskolc Gömöri pu. 24. kitérő
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. március 01.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. március 18.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc – Bánréve – OH vonalszakasz korszerűsítése kitérő csere kapcsán kiviteli terv készítése. Kitérőben ágyazati anyag bontása géppel, tükör készítése + 20 cm javító rtg. beépítése tömörítéssel 101,37 m³. Alépitmény koronára georács, terfil beépítése 139,98 m². Alsó zúzottkő ágyazat készítés 53,19 m³. Felső ágyazat készítése 20,19 m³. 48 XI. r. váltócsere 1 csoport. 48. r. 12 mh sín cseréje hevederes vágányban 4 db. 48 XI r. teljes keresztezés 1 csoport. Talpfa (2,60 m) csere kitérőben kapcsolószerekkel 10 db. 4,20 mh kitérőalj cseréje váltóban (16 síncsavar) 1 db. 3,00 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 5 db. 3,20 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 6 db. 3,40 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 4 db. 3,60 mh kitérőalj cseréje váltó és keresztezés között 3 db. 3,60 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 1 db. 3,80 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 3 db. 4,00 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 2 db. 4,20 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 4 db. 4,40 mh kitérőalj cseréje keresztezésben 5 db. Gépi kitérőszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ivadatok felírása 4 csoport.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

11

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekeltek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
 - Helyszínrajz $M=1:1000$
 - Hossz-szelvény $M_h=1:1000$ $M_v=1:100$
 - Mintakeresztmetszelvények $M=1:50$
 - Sínkiosztási terv $M=1:200$
 - Elemkiosztási terv $M=1:200$
 - Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.10. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160033
Munkavégzés helye:	Hejőkeresztúr – Mezőcsát 79+60 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 20.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 02.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Hejőkeresztúr – Tiszaújváros vonalszakasz korszerűsítése kapcsán kiviteli terv készítése. STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával). 10 mező 48. r. (hevederes) kézi kisértő, t. fás vg. csere 24 vm. Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon, geo-s lerakással, GEO csavar bontása nélkül, aljanként 8 db új V sínsvár cserével 30 db. 48 r. 24 mh sín cseréje hevederes vágányban 2 db. Aszfalt burkolat készítése 5 m^3 . Szigetelt illesztés készítése pályában 48 r 2 db. AT hegesztés 2 db. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 400 vm. Aszfalt burkolat bontása 8 m^3 .

MÁV FKG Kft. feladata:

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

12

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz $M=1:1000$
Hossz-szelvény $M_h=1:1000$ $M_v=1:100$
Mintakereszt-szelvények $M=1:50$
Sínkiosztási terv $M=1:200$
Elemkiosztási terv $M=1:200$
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.11. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160030
Munkavégzés helye:	Hejőkeresztúr – Tiszaújváros 28+09 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 20.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 02.
Vágányzárát igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Hejőkeresztúr – Tiszaújváros vonalszakasz korszerűsítése kapcsán kiviteli terv készítése. STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával). 6 mező 54. r.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

13

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



(hevederes) kézi kisgépes, vb. aljas vg. csere, talajjavító és terfil beépítéssel (szekrényes tükör) 24 vm. Felépítményi szivárgó építése 12 m. Aszfalt burkolat készítése 1 m³. Csavarbiztosító gyűrű csere 300 db. AT hegesztés 4 db. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 224 vm. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 400 vm. Aszfalt burkolat bontása géppel 3 m³.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
 - Helyszínrajz M=1:1000
 - Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
 - Mintakereszt-szelvények M=1:50
 - Sínkiosztási terv M=1:200
 - Elemkiosztási terv M=1:200
 - Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.12. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160031
Munkavégzés helye:	Hejőkeresztúr – Tiszaújváros 38+20 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 28.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 13.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

14

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



Vágányzárat igényel:

Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Hejőkeresztúr – Tiszaújváros vonalszakasz korszerűsítése kapcsán kiviteli terv készítése. STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával). 6 mező 54. r. (hézagnélküli) kézi kisgépes, vb. aljas vg. csere, talajjavító és terfil beépítéssel (szekrényes tükör) 24 vm. Felépítményi szivárgó építése 12 m. Aszfalt burkolat készítése 1 m³. Csavarbiztosító gyűrű csere 300 db. AT hegesztés 4 db. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 224 vm. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 400 vm. Aszfalt burkolat bontása géppel 3 m³.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályafelügyeleti Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
 - Helyszínrajz M=1:1000
 - Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
 - Mintakeresztmetszelvények M=1:50
 - Sínkiosztási terv M=1:200
 - Elemkiosztási terv M=1:200
 - Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

15

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



5.13. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160017, P5MSF160024, P5MSF160040, P5MSF160042
Munkavégzés helye:	Bánréve I. II. III. IV. vágány 451+44 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 20.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 02.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Miskolc – Bánréve – OH vonalszakasz korszerűsítése kapcsán kiviteli terv készítése.

Bánréve I. vágány: STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 9 mezős. Felépítményi szivárgó építése 21 m. 54 r. (hézag nélküli) kézi kisép, vb. aljas vg csere, talajjavító és terfil beépítéssel (szekrényes tükör) 16 vm. Aszfalt burkolat bontása kézzel 8 m³. Aszfalt burkolat készítése 3,6 m³. AT hegesztés 4 db. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 46 vm. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 210 vm. STRAIL elemek bontása-építése szabályozási munkánál 18 mező.

Bánréve II. vágány: STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 9 mezős. 54 r. (hézag nélküli) kézi kisép, vb. aljas vg csere, talajjavító és terfil beépítéssel (szekrényes tükör) 19 vm. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 49 vm. AT hegesztés 4 db. Aszfalt burkolat bontása kézzel 4 m³. STRAIL belső elemek bontása 7 mező. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 210 vm. STRAIL elemek bontása-építése szabályozási munkánál 18 mező.

Bánréve III. vágány: STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 8 mezős. 48 r. (hevederes) kézi kisép, vb. aljas vg csere 50 cm ágyazattal, 60 cm aljközzel, talajjavító beépítéssel (trapéz szelvény) 15 vm. Aszfalt burkolat készítése 1 m³. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 210 vm. STRAIL belső elemek bontása 7 mező. Aszfalt burkolat bontása 3 m³. STRAIL elemek bontása-építése szabályozási munkánál 16 mező.

Bánréve IV. vágány: STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 8 mezős. 48 r. (hevederes) kézi kisép, vb. aljas vg csere 50 cm ágyazattal, 60 cm aljközzel, talajjavító beépítéssel (trapéz szelvény) 18 vm. Felépítményi szivárgó építése 23 m. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 210 vm. Aszfalt burkolat készítése 2,1 m³. Aszfalt burkolat bontása 5 m³. STRAIL belső elemek bontása 7 mező.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelt felek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

16

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz $M=1:1000$
Hossz-szelvény $M_h=1:1000$ $M_v=1:100$
Mintakeresztmetszelvények $M=1:50$
Sínkiosztási terv $M=1:200$
Elemkiosztási terv $M=1:200$
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

5.14. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160062, P5MSF160063, P5MSF160064
Munkavégzés helye:	Szerencs állomás, III. jobb átmenő fővágány 2-10. sz. kitérők között Szerencs állomás, III. jobb átmenő fővágány 2193+40 – 2194+00 szelvény között Szerencs állomás, II. bal átmenő fővágány 6-8. sz. kitérők között
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 30.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 15.
Vágányzárát igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Szerencs állomás III. jobb átmenő fővágányában 2-10 sz. kitérők között gépi ágyazatcsere kapcsán kiviteli terv készítése. Lokális hiba megszüntetése GO-4S típusú ágyazatkotrógéppel (100% zkő csere) 181 vm. AT hegesztés 2 db. Sínfeszültség feloldása hn felépítmény kialakításakor 200 vm. Kábelfeltárás kézi erővel, föld visszatöltéssel, tömörítéssel 86,24 m³. Tolatási padka helyreállítás 5m³. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 600 vm.

Szerencs állomás III. jobb átmenő fővágányában 2193+40 – 2194+00 szelvények közötti gépi ágyazatcsere kapcsán kiviteli terv készítése. Lokális hiba megszüntetése GO-4S típusú ágyazatkotrógéppel (100% zkő csere) 60 vm. Kábelfeltárás kézi erővel, föld visszatöltéssel, tömörítéssel 1m³. AT hegesztés 2 db. Sínfeszültség feloldása hn felépítmény kialakításakor 100 vm. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 200 vm.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

17

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Szerencs állomás II. sz. bal átmenő fővágányban 6-8. sz. kitérők között gépi ágyazatsere kapcsán kiviteli terv készítése. Lokális hiba megszüntetése GO-4S típusú ágyazatkotrógéppel (100% zkő csere) 15 vm. 54 r. 12 mh sín csereje hn. vágányban 2 db. LM jelű vb. alj csere geo-s leerősítéssel, állomáson 5 db. Kábelfeltárás kézi erővel, föld visszatöltéssel, tömörítéssel 4m³. AT hegesztés 4 db. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása 100 vm.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
 - Helyszínrajz M=1:1000
 - Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
 - Mintakereszt-szelvények M=1:50
 - Sínkiosztási terv M=1:200
 - Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárbán történik.

5.15. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160067
Munkavégzés helye:	Mezőkövesd II., III. vg. 1377/1378 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. március 30.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 15.
Vágányzárat igényel:	Igen

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

18

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Budapest - Miskolc vonalszakasz korszerűsítése kapcsán kiviteli terv készítése. STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 16 mező. 54.r. 24 mh. sín cseréje hn.vágányban 6 db. 54.r. 12 mh. sín cseréje hn. vágányban 2 db. Alsó zúzottkő ágyazat készítés 48 m³. Felső ágyazat készítése 32 m³. LM jelű vb.aljcsere geo-s leerősítéssel, állomáson 32 db. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ivadatok felírása 200 vm. Kábelfeltárás kézi erővel, föld visszatöltéssel, tömörítéssel 4 m³. Aszfalt kézi bontása-beépítése, bontott aszfalt 5 km-re szállítással 3,6 m³. AT hegesztés 12 db. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 155 vm. STRAIL külső elemek bontása (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 16 mező. STRAIL belső elemek bontása 16 mező. Ágyazati anyag bontása 80 m³. STRAIL elemek bontása-építése szabályozási munkánál 32 mező.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
Helyszínrajz M=1:1000
Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
Mintakereszt-szelvények M=1:50
Sínkiosztási terv M=1:200
Elemkiosztási terv M=1:200
Műszaki leírás
- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

19

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Az átépítés vágányzárban történik.

5.16. Műszaki tartalom

Munkaszám:	P5MSF160014
Munkavégzés helye:	Kál-Kápolna II., III. vágány 1131/1132 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 15.
Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 02.
Vágányzárat igényel:	Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Budapest - Miskolc vonalszakasz korszerűsítése kapcsán kiviteli terv készítése. STRAIL külső elemek bontása (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 16 mező. STRAIL belső elemek bontása 16 mező. Aszfalt kézi bontása-beépítése, bontott aszfalt 5 km-re szállítással 5,2 m³. Ágyazati anyag bontása 80 m³. Kábelfeltárás kézi erővel, föld visszatöltéssel, tömörítéssel 3 m³. STRAIL külső+belső elemek építése (hosszgerendával együtt) (teherelosztó és szélgerendával) 16 mező. 54.r. 24 mh. sín cseréje hn.vágányban 4 db. LM jelű vb.aljcsere geo-s leerősítéssel, nyíltvonalon 36 db. Alsó zúzottkő ágyazat készítés 48 m³. Felső ágyazat készítése 32 m³. 54.r. ragasztott szigetelt síncsere 24mh (12+12) 4 db. AT hegesztés 6 db. Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása. 200 vm. Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor 200 vm.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő vágány műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekelték részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Miskolc), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Miskolc).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Miskolc divízió központ részére átadnia:

- Engedélyezett kiviteli tervek
 - Helyszínrajz M=1:1000
 - Hossz-szelvény M_h=1:1000 M_v=1:100
 - Mintakereszt-szelvények M=1:50
 - Sínkiosztási terv M=1:200
 - Elemkiosztási terv M=1:200
 - Műszaki leírás

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

20

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászakisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



- Beszerzett hozzájárulások
- Jogerős engedélyek
- Közműegyeztetések elvégzése
- Közműkezelői hozzájárulások
- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

Teljesítési határidő: Az ajánlattételi felhívás mellékletében megadott határidők.

Teljesítés helye: Az ajánlattételi felhívás mellékletében megadott állomásközből és szelvényben.

6. /Fizetési feltételek:

A felek között létrejött szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül.

7. /Alkalmassági követelmények

A formai értékelési szempontoknak megfelelt ajánlattevők tekintetében az alábbi alkalmassági követelmények kerülnek figyelembe vételre.

Jogi követelmények:

- 1) Az ajánlattevő cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság (kizárt entitások pl. konzorcium, polgári jogi társaság) **(önálló)**;
- 2) ajánlattevő nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, vele szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás **(önálló)**;
- 3) Az ajánlattevővel szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn **(önálló)**.

Pénzügyi követelmények:

- 1) Az egymillió forint értékű, vagy azt meghaladó beszerzések esetén alkalmassági követelmény, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatadás évét megelőző 2 évben összesen elért, áfa nélkül számított árbevétele a beszerzési érték legalább 200%-a legyen **(együttes)**;
- 2) Az ajánlattevő saját tőkéjének az ajánlatadás évét megelőző évben el kell érnie a jegyzett tőke összegét **(önálló)**.

Műszaki/szakmai szempontok:

- 1) Az ajánlattevő a beszerzés tárgya szempontjából megfelelő (azonos tárgy, hasonló szerződéses érték), legalább 3 referencia munkával rendelkezik (Referencia Nyilatkozat alapján) **(együttes)**;
- 2) Az ajánlattevő rendelkezik a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással (Erőforrás Biztosítási Nyilatkozat alapján) **(együttes)**;
- 3) Az ajánlattevővel kapcsolatban nincs korábbi rossz tapasztalat (nem teljesítés; késedelmes teljesítés; minőségi kifogás stb.) **(önálló)**.

(Magyarázat: „együttes”, azaz a követelményt az ajánlattevő és alvállalkozója együttesen is teljesítheti; „önálló” azaz a követelményt az ajánlattevőnek és alvállalkozójának külön-külön is teljesítenie kell)

Az alkalmassági követelményeknek megfelelő ajánlattevők ajánlatait Ajánlatkérő az ár és az ajánlatok szakmai szempontjai (pl. alacsonyabb ár, de régebbi technológiával történő munkavégzés, hosszabb teljesítési határidővel

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

21

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



stb.) tekintetében súlyozva vizsgálja. Az értékelési szempontok között az ár minden esetben 80%-os, míg az egyéb szempontok 20%-os súllyal kerülnek figyelembe vételre.

8./ Dokumentáció

A pályázati dokumentáció a hírlevélben megadott e-mail címről kérhető le elektronikusan:

Az ajánlattételi felhívás a pályázati dokumentációval együtt minősül teljesnek. Ellentmondás esetén a jelen ajánlattételi felhívásban foglaltak az érvényesek.

Az pályázati dokumentációt kérésre e-mailen is rendelkezésre bocsátjuk.

A dokumentáció üzleti titkot képez, annak harmadik féllel való közlése szigorúan tilos.

Amennyiben a szerződéstervezet is a dokumentáció részét képezi, akkor az alábbi feltételek is irányadók:

A dokumentációban található szerződéstervezet rendelkezései az ajánlattételi felhívás részét képezik ezért a szerződéstervezet rendelkezéseinek (pl. fizetési feltételek) ajánlattevő általi elfogadása esetén annak későbbi módosítására nincs lehetőség.

A leírtakra tekintettel felhívjuk az ajánlattevőket, hogy, amennyiben úgy ítélik meg, hogy egy esetleges szerződéskötés esetén a dokumentációban található szerződéstervezet valamely rendelkezését nem tudják vállalni, vagy attól egyéb okból el szeretnék térni, akkor azt ajánlatukban szövegjavaslattal jelezzék.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben a dokumentációban található szerződéstervezetet elfogadják, majd az eljárás későbbi szakaszában annak valamely rendelkezésétől való eltérést kezdeményeznek, akkor Ajánlatkérő az ilyen ajánlattevőt kártérítési, kártalanítási, vagy más jogcímen Ajánlatkérőt terhelő fizetési kötelezettség nélkül kizárhatja az eljárásból, vagy megtagadhatja a vele való szerződéskötést.

9./ Az ajánlati árra vonatkozó előírás

Az ajánlatot a műszaki tartalomban meghatározott feladat elvégzésére munkánként az alábbiak szerint kérjük megadni:

- Kiviteli terv készítése engedélyeztetéssel , - Ft + ÁFA

10./ Az ajánlat teljességére vonatkozó előírás

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

11./ A műszaki tartalommal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

Kovács István

Tel: +36-30/754 8020

E-mail: kovacs.istvan@fkg.hu

A kapcsolattartó által közölt információk tájékoztató jellegűek.

12./ Az online aukció és az ártárgyalás

1. Az Ajánlatkérő az ajánlat beérkezését és értékelését követően online aukciót és/vagy ártárgyalást folytathat le. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön arról, hogy az online aukcióra és/vagy ártárgyalásra mely ajánlattevőt hívja meg.
2. Az online aukciót és/vagy az ártárgyalást lezáró eredményhirdetés nem minősül a Ptk 211.§ szerinti ajánlattételnek sem a Ptk 208.§ szerinti előszerződésnek. Az online aukció és/vagy ártárgyalás eredményessége Ajánlatkérőre nézve nem jelent szerződéskötési kötelezettséget.
3. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az egész ajánlatkérés komplex elemzése alapján saját belátása és érdekei szerint döntsön az eljárás folytatásáról, azaz fenntartja magának azt a jogot, hogy ne feltétlenül az online aukción és/vagy ártárgyaláson legjobb eredményt elérő ajánlattevővel kezdeményezzen szerződéskötést.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

22

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

www.fkg.hu

titkarsag@fkg.hu



4. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az online aukciót és/vagy ártárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa, vagy, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést. Az Ajánlatkérőt nem terheli kártérítési, kártalanítási, vagy más jogcímen fizetési kötelezettség az ajánlattevőkkel szemben arra az esetre, ha az online aukciót és/vagy ártárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, vagy, ha az eredményes online aukció és/vagy ártárgyalás ellenére sem kezdeményez szerződéskötést a legjobb eredményt elérő, vagy más résztvevő ajánlattevővel, vagy, ha nem a legjobb eredményt elérő ajánlattevővel kezdeményez szerződéskötést.
5. Az online aukció időpontjáról a későbbiekben értesítjük.
6. Az online aukcióval kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:

Dancsa András beszerzési és vállalkozási szakértő e-mail: dancsa.andras@fkg.hu

A kapcsolattartó által közölt információk tájékoztató jellegűek.

13./ Felelősség kizárása

Az 7. és 11. pontban írtakra tekintettel az Ajánlatkérő és a kiválasztott ajánlattevő között bármilyen kötelezettségvállalás kizárólag a végleges szerződés aláírásával jön létre. A szerződés aláírásáig az ajánlattevő bármilyen, az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó beruházást, befektetést, vagy más ráfordítást saját veszélyére teljesít. Ajánlatkérő kizár minden ilyen irányú megtérítési kötelezettséget.

14./ Az ajánlat kötelező tartalma:

- Ajánlattevő neve
- Címe
- Számlavezető
- Bankszámlaszáma
- Számlázási címe
- Adószáma
- Statisztikai jelzőszáma
- Cégbíróság és cégjegyzékszám
- Képviselője
- Aláírási jogosult megnevezése
- Mobiltelefonos elérhetőség
- E-mail elérhetőség

15. / Az ajánlathoz csatolni kell:

- A kitöltött és cégszerűen aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot (minta a dokumentációban);
- Ajánlatkérő az ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja a <http://www.opten.hu> honlapról letölthető változat alapján. Amennyiben itt nem elérhető, kérjük csatolni;
- Ajánlattevő köteles csatolni az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát;
- Ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlatadás évét megelőző 2 évre vonatkozó eredménykimutatását és mérlegét saját hatáskörben vizsgálja a <http://www.e-beszamolo.hu> honlapról letölthető változat alapján. Amennyiben itt nem elérhető kérjük csatolni;
- A köztartozás mentességét igazoló, 90 napnál nem régebbi okiratot, vagy arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában;
- Erőforrás Biztosítási Nyilatkozatot (tájékoztatás a 16. pontban);
- Referencia Nyilatkozatot (tájékoztatás a 17. pontban);
- Amennyiben az ajánlati felhívás tárgyát képező szolgáltatás, vagy termék tekintetében kizárólagos forgalmazásra jogosult, kérjük ennek tényét a kizárólagos jogot adó társaságtól származó nyilatkozattal

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

23

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



igazolja;

- Az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
 - 1) a 30 napos, vagy az annál hosszabb, önként vállalt ajánlati kötöttséget vállalja-e;
 - 2) a pályázati dokumentációban található szerződéstervezetben foglalt feltételeket elfogadja-e, vagy azokhoz módosítási javaslatokat fűz (tájékoztatás a 8. pontban);
 - 3) az Ajánlattevő társaság nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, vele szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás;
 - 4) az ajánlattételi felhívás feltételeinek megfelel, és azokat elfogadja, külön nevesítve az ajánlattételi felhívás 8., 12. és 13. pontjaiban foglaltak elfogadását.
 - 5) amennyiben irányadó, akkor nyilatkozzon, hogy a munka elvégzéséhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik (hatósági engedélyek, szakképesítés igazolása stb.), valamint kérjük, hogy ilyen esetben a jogosultságot igazoló okiratok másolati példányát csatolni szíveskedjen;

16./ Erőforrás Biztosítási Nyilatkozat

Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni, hogy a pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és humánerőforrással rendelkezik, vagy pedig alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni (Erőforrás Biztosítási Nyilatkozat). Jelen pályázatás szempontjából alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy a pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor köteles nyilatkozatában az alvállalkozót és az általa elvégzendő munkafolyamatokat megjelölni, és köteles (a saját ilyen irányú nyilatkozata mellett) csatolni az alvállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez részéről szükséges tárgyi és személyi erőforrással rendelkezik. Erőforrás Biztosítási Nyilatkozataiban mind az ajánlattevő, mind annak alvállalkozója köteles a teljesítéshez rendelkezésre álló erőforrások (szakképesítéssel rendelkező létszám, berendezések, valamint műszaki felszereltség) **tételes** leírására.

17./ Referencia Nyilatkozat

Ajánlattevő köteles ajánlatához referencia nyilatkozatot mellékelni, amely a pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolja (Referencia Nyilatkozat). A Nyilatkozat szempontjából a pályázati eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a pályázat tárgyának megfelelő teljesítések vehetők figyelembe. Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, köteles az alvállalkozó Referencia Nyilatkozatát is mellékelni. **A Referencia Nyilatkozatban fel kell tüntetni a referenciamunka megrendelőjének azon kapcsolattartóját, akinél a referencia leellenőrizhető.**

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot és az ajánlattevő nyilatkozatait kizárólag cégszerűen aláírva és az aláíró képviseleti jogát igazoló dokumentummal együtt fogadja el (hiteles cégkivonat aláírás mintával; meghatalmazás a meghatalmazók képviseleti jogának igazolásával).

18./ Hiánypótlás

Amennyiben valamely ajánlat a formai szempontoknak nem felel meg, Ajánlatkérő az ajánlattevőt hiánypótlásra hívhatja fel, aminek, ha nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor kizárhatja az ajánlattevőt a beszerzési eljárásból. A hiánypótlás határideje a felhívásnak az ajánlattevő általi kézhezvételétől számított 3 nap. A felhívást igazolt módon (pl. e-mailben az ajánlattevő visszaigazolásával), a 4./ pontban írtak alkalmazása mellett küldi meg

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

24

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Ajánlatkérő az ajánlattevő részére.

19./ Az ajánlati felhívás mellékletei

- Alvállalkozási Szerződés (Minta)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (Minta)
- Vállalkozói nyilatkozat (Minta)



Dancsa András
beszerzési és vállalkozási szakértő

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

25

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000

