

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K21-011-11.1 (21) Lomok konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, (Ingatlanban lévő lomok, bútorok, ruhák, kommunális hulladékok) 1,0 laza m ³ -re vetítve, max 80 km távolságig, (10 és 80 km közötti átlag szállítási távolsággal kalkulálva) 7 m3
2	M21-011-12 (29) Ingatlanból (Önálló ingatlan esetén) lomok le és kihordása, konténerbe rakása kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül (Bútor, lom, kommunális hulladék, ruha stb) 1 m ³ -re vetítve max 20 m szállítási távolságig (1 m függőleges szállítás = 5 m vízszintes szállítással) 7 m3
3	32-007-1.1.1-0550128 (1) ÖN Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, földbe állítva, 0,2 t/db tömegig LÁBATLANI Beton kerítésoszlop KO-18 jelű (huzalfonatos), hossz: 2,4 m, Cikkszám: 08200400001 23 db
4	35-000-2.1 (3) Lécezés bontása 86,4 m2
5	45-003-1.1-0111401 (1) ÖN Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT ELŐD könnyű típusú személykapu szabad nyílás: 1,0 m-ig utólagosan tűzihorganyzott ST10/ háló 750- 1000x1000-1500 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080304021800001 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	45-004-23.2.1-0120084 (25) ÖN Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság: 2,0 mm, szemméret: 40x40 mm, magasság: 1,50 m, Cikkszám: 351E8888888800013 48 m
7	45-004-24.1-0137423 (34) ÖN Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknel, kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva DIRICKX horganyzott C feszítőhuzal, huzalvastagság: 2,7 mm, hossza: 100 m, szín: horganyzott 144 m
8	45-004-24.2-0111943 (35) ÖN Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallal merevített kerítéseknel STEELVENT ST21/40-43 feszítő elempár ST20/univerzál típusú horganyzott támoszlophoz (általános igény: 2 db/oszlop), horganyzott 6 db
Munkanem összesen:			