

Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása

Műszaki tartalom

Mezőtúr állomás rakterületén a csapadékvíz elvezető aknák, valamint az aknákat összekötő csőrendszer elszennyeződött, eltömődött. (3 db kép)

A csatorna 300m hosszú, átmérője 300mm. Az aknák függőleges falazatúak, négyzet alakú nyílással betonból készültek, méretük: 460x460mm.

A csatorna mélysége a rakterület síkjától 120 cm.

Az elvégzendő feladat:

- A 9 db akna kitisztítása, az aknából kikerülő hulladék elszállítása.
- A csatorna átmosása, a csapadékvíz elvezetés biztosítása.
- A 9 db tisztító akna fedelének pótlása.

1. kép:



2. kép:



3. kép:

