

Gyermekvasút (Hűvösvölgy) csarnok világításának felújítása, betápláló kábel cseréje, kivitelezés

A beruházás indoklása:

A hűvösvölgyi csarnokban járművek, szerelvények javítási, illetve festési feladatait végzik. Ennek elengedhetetlen része a tökéletes színvisszaadású világítás, ami jelenleg nem biztosított. Ezen felül a feszültség tartósan alacsony, és ingadozik, ami a világítás folyamatosságát, és ezzel az üzembiztonságot is veszélyezteti.

A kivitelezési feladat végrehajtása:

A jóváhagyott kiviteli tervek szerint a következőket kell elvégezni:

- Csarnok megvilágítás kiépítése
- Munkaasztalok megvilágítása
- Szerelőakna megvilágítása
- Energiaellátás, elosztóberendezés

A fent részletezett részfeladatok esetén azok energiaellátásának kivitelezése is a feladat része. A munkavégzés területén található meglévő kábelek nyomvonalát a kivitelezés előtt be kell mérni.

A kivitelezési munka elvégzése után el kell készíteni a MÁV-2950 Vasúti Világítás szabvány szerinti világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyveket, amivel kivitelező igazolja a kiépített térvilágítás megfelelőségét.

- Stabil fényáramtartás, megfelelő színvisszaadás alapvető követelmények.
- A tervezett világítási berendezések gyártó által biztosított jótállási idő a jogszabályban előírt 12 hónap helyett legalább 60 hónapnak kell lennie.

A kivitelezést a jóváhagyott 538/2018 számú kiviteli tervek alapján kell elkészíteni. Az árajánlatot a tervben található árazatlan költségvetés kitöltésével kell benyújtani.

