

Környezetmérnöki és vízépítési csoport

Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének
jókarba helyezése, Ajánlati terv

Tsz.: 27.15.022
Iratszám: I-04

MENNYISÉGEK KIMUTATÁS

Budapest, 2016. április 25.

A táblázat a tervezett medertisztítási jókarba helyezési munkák főbb mennyiségeit tartalmazza.

<i>D-i árok</i>		
1.	növényzet levágása mederben, nyesedék elszállítása	80 fm
2.	kutatóárkok a burkolat feltárásához, kézi földmunka	8 m ³
3.	130 fm, iszapkiemelés, 50% kézi földmunka, elszállítandó	200 m ³
4.	terméskő burkolat javítása, a meglévővel azonos minőségben	10 m ² (előírányzat)
5.	Befogadó Pogány-völgyi vízfolyás 29+327 km szelvény, medervédelme, 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m ² geotextília	78,5 m ² (előírányzat)

<i>Vasúti Ny-i árok</i>		
1.	növényzet levágása mederben, nyesedék elszállítás	800 fm
2.	880 fm, iszapkiemelés elszállítandó	450 m ³
3.	ideiglenes szállítóút, a vágányokon át organizáció szerint	
4.	vasúti szakfelügyelet	
5.	22 kV-os kábel védelembe helyezése, D160 KPE	8 fm
6.	közműkezelői szakfelügyelet	
7.	40 cm vtg kőterítés, 2 rtg. 200 gr/m ² geotextília	
	0+000,0 km torkolati medervédelem 3,8x2,85+5x2,1	21,4 m ²
	0+011,9 km kábelnél medervédelem 2 fm	4,2 m ²
	(0+062,0 km Téglagyári ároknál)	-
	(0+098,0 km Téglagyári ároknál)	-
	0+118,6 km kábelnél medervédelem 2 fm	4,2 m ²
	(0+317,0 km Vasútra kifutó vízmosás kitöltésnél)	-
		29,8 m ²
		30 m ²

<i>Vasútra kifutó vízmosás kivezetése</i>		
1.	növényzet levágása vízmosás alján, elszállítás	30 m ²
2.	Terméskő kőrakat, 25 m ² 200gr/m ² geotextília	6 m ³
3.	25 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m ² geotextília	12 m ²
4.	ideiglenes szállítóút a vágányokon át organizáció szerint	
5.	vasúti szakfelügyelet	

<i>Ny-i övások</i>		
1.	növényzet levágása deponálás, sűrűn benőtt terepen	330 fm
2.	330 fm, iszapkiemelés depóniába elterítve, kézi földmunka	180 m ³
3.	terméskő burkolat javítása, a meglévővel azonos minőségben	10 m ² (előírányzat)
4.	Befogadó Pogány-völgyi vízfolyás 29+327 km szelvény, medervédelme, 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m ² geotextília	71,5 m ² (előírányzat)

<i>Téglagyári úti árok</i>		
1.	növényzet levágása deponálás, fele részben sűrűn benőtt terepen	300 fm
2.	381 fm, iszapkiemelés elterítendő depóniába, kézi földmunka	240 m ³
3.	40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m ² geotextília	20 m ²
4.	40 cm vtg. betonba rakott kőburkolat, osztó és szegélybordákkal 10 cm homokoskavics ágyazat	75 m ²

Budapest, 2016. április 25.