

Tárgy: **Kiegészítő tájékoztatás**

Beszerző: Sós Zsuzsanna

Tel: 06-30-174-6887

Fax: 06-1-511-7526

E-mail: sos.zsuzsanna@mav-szk.hu

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által indított „**Oktatási épület elektromos hálózatának felújítása BGOK Miskolc részére**” tárgyú beszerzési eljárásban helyszíni bejárás lehetőségét biztosította 2019. 01. 03.-án 12:00-14:00 óráig. Ennek kapcsán az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett:

Kérdések:

1. „A kiírásban szereplő 200 db lámpatest le és felszerelés nem megoldható, ugyanis a lámpatestek állapota nem teszi lehetővé a szerelésüket. A lámpatestek korából fakadóan, csak az elbontásuk a megoldható, mert körülbelül 40-50 évesek és el van már gyengülve az anyaguk. Van biztosítva olyan lámpatest, ami biztonságosan felszerelhető a meglévők helyére?”
2. „A folyosókon lévő gipszkarton burkolások (szellőzés takarás) megbontása szükséges a helyiségek vezetékének eltávolításához és az újak behúzásához, így javasoljuk revíziós ajtók telepítését a későbbi karbantarthatóság fenntartása érdekében, illetve a munkafolyamatok után maradó szebb összkép érdekében. Az árajánlatba beépíthető-e revíziós ajtók költsége?”
3. „A pincében lévő, használaton kívüli elosztó elbontandó?”
4. „A bejáráson elhangzottak alapján, a konkurens árajánlattevő részére már megküldött alap és tervrajzok elküldhetők részünkre is?”
5. „Kérem, erősítsék meg hogy csak az árazatlan költségvetésben szereplő tételeket kell a kivitelezés során elvégezni.”

Válaszok:

Ajánlatkérő a feltett kérdésekre az alábbiak szerinti válaszokat adja:

1. Az elektromos hálózat felújítása során, nem kerül sor új lámpatestek vásárlására és beépítésére, ezért a régi lámpatesteket szükséges visszaszerelni. Adott esetben, ha ez biztonságosan nem megoldható, akkor újjal szükséges pótolni, ezt Ajánlattevőnek az ajánlatába, szükség esetén bele kell kalkulálni.

2. Csaknem az összes szoba elektromos leágazása, a szellőzőrendszer, gipszkarton burkolata mögötti falon található. Ajánlatkérő nem tartja kivitelezhetőnek azt, hogy a szellőzőcsöveket burkoló gipszkartonon vágott nyíláson keresztül a meglévő védőcsövekbe húzzák be az új vezetékeket. A gipszkarton burkolat, keresztmetszete 60x60 cm, és ez fut végig a folyosó falán.
Ajánlattevő feladata, hogy szerelési megoldást találjon arra, hogy elkerülhető legyen a gipszkarton bontása. Ajánlatkérő elfogadhatónak tarja, ha például a szobaajtók felső szegélyénél, a gipszkarton burkolaton kívül vezetik az elektromos gerincvezetékét és arról táplálják a szobák elektromos berendezéseit, a szobák falaiban lévő védőcsöveken keresztül.
3. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelenleg használaton kívüli az elosztó, de későbbiekben szükség lesz rá. Ezért kéri annak a kiépített hálózatát is felújítani.
4. Ajánlatkérő nem adott ki Ajánlattevőknek alap és tervrajzokat. Az épületről nem rendelkezik hálózati kapcsolási tervrajzokkal. Azonban a rendelkezésre álló alaprajzokat, minden szintről Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja.
5. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az árazatlan költségvetés tájékoztató jellegű. A műszaki leírásban foglaltak szerinti műszaki tartalmat teljes egészében figyelembe kell venni, ezzel együtt teljesíteni az elvégzendő feladatokat. Amennyiben, kiegészítő munkák elvégzése is szükséges a többletmunka elszámolására nincs lehetőség.


Ajánlatkérő továbbá ezúton tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a helyszín alaprajzát, tervrajzait jelen kiegészítő tájékoztatáshoz csatolja.

Kérjük ajánlattételük során a fenti tájékoztatást legyenek szívesek figyelembe venni.

Kérjük, hogy jelen kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét haladéktalanul e-mail-ben a sos.zsuzsanna@mav-szk.hu e-mailcímre visszaigazolni szíveskedjenek!

Budapest, 2019. január 4.

Tisztelettel:


KONDOROSI SZILVIA
MÁV SZK
dr. Szolomájer Anita
Vezető
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Beszerzési Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT beszerzés