

Kiegészítő tájékoztatás II.

„140-es 155-ös vonalon repedt, megdőlt oszlopok javítása” tárgyú beszerzési eljárásban

1. Kérés: A 2020.02.17.-én megtartott bejárásan elhangzottak alapján kérjük a cserélendő oszlopok számának és jelének végleges megadását!

Válasz:

A végleges darabszám: 14 db

Vonalszám	Helyszín	oszlopszám
140-es	Kkfháza- Petőfiszállás	6514
		6605
	Csengele- Kistelek	7820
		8107
	Kistelek- Balástya	9001
	Balástya- Szatymaz	9513
		9608
9811		
155-ös	Jászszentlászló- Galambos	1103
	Galambos- Kkfháza	115
		301
		508
		505
		514

2. Kérés: Kérjük megadni, hogy az oszlopállítási és felsővezeték átterhelési munkák elvégzéséhez állomásközönként mekkora időtartamú vágányzár és TELJES feszültségmentesítés áll rendelkezésre, és pontosan milyen időintervallumban!

Válasz: Az alábbi idő intervallumok között lehet kapacitáskorlátozással és feszmentesítéssel járó munkákat végezni:

A 140-es vonalon:

- a. vonali vezeték feszmentesítése: 22:10 – 03:00-ig,
- b. táp vezeték feszmentesítése: 22:45 – 03:00-ig,

A munkavégzéshez szükséges kapacitás korlátozás ennek függvényében igényelhető.

A 155-ös vonalon:

vonali és tápvezeték feszmentesítésére és az érintett vonalszakaszon a kapacitáskorlátozásra: 20:30 – 05:00 közötti időszakban lehet (esetenként előfordulhat éjfél körül 1 db vonat).

3. Kérés: Kérjük megadni a szakfelügyelet óradíját, illetve az esetlegesen szükséges kitológép biztosítási igényeket konkrétan.

Válasz:

Szakfelügyeleti óradíj: 4600,- Ft/óra (nettó ár)

4. Kérés: A Megrendelő biztosítja a kivitelező részére a vágányzárat és szakfelügyeletet, vagy azt be kell árazni?

Válasz: A Megrendelő biztosítja saját költségén a szükséges szakfelügyeletet, a feszültségmentesítést és a vágányzár(ka)t teljes körűen biztosítja.

5. Kérés: Az Ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletében megadott keretösszeget figyelembe véve van-e prioritás a cserélendő oszlopokat (1. sz. melléklet 23 db) illetően, amit feltétlen az elsők között kér cseréltetni az Üzemeltető, Kíró?

Válasz: 1.- 09811; 2. - 09608; 3. - 06605; 4.- 06514; 5.- 08107; 6.- 07820; 7.- 01103; 8.- 00115; 9.- 00514; 10.- 00508; 11. -00505; 12.- 00301; 13.- 09513; 14.- 09001;

6. Kérés: Szükséges tervezés milyen szintű legyen? Engedélyeztetés, tanúsítás? Szükséges tanúsítás vagy nem az oszlopok cseréjénél?

Válasz: A Vállalkozó által elkészített terv alapján át lehessen vezetni a jelenlegi terv dokumentációra az elbontott és az újonnan állított oszlopok adatait (pontos hely, méret –oszlopalapra vonatkozóan). Műszaki leírás nem szükséges.

Engedélyezés az Erősáramú Főnökség Szeged részéről elegendő.

Az állított oszlopra és a beton alaptestre vonatkozóan kell tanúsítással rendelkezni.

7. Kérés: Az új oszlopokra az átterhelés, tartószerkezetek szerelése a Megrendelő feladata vagy a nyertes vállalkozóé?

Válasz: Az átszerelés és átterhelés a Vállalkozó feladata.

Amennyiben a vállalkozóé, úgy:

7.1. Kérés: A bontandó oszlopokat hova kell leadni?

Válasz: A Megrendelő az elbontott anyagokat nem veszi át. A Vállalkozó feladata az elbontott oszlop(ok), betontest(ek) elszállítása. Ennek

megettörténtéről a Megrendelő részére bizonylatot kell átadni. A bontási és építési munkák során a mindenkor hatályos Hulladékgyaldálkodási előírásokat be kell tartani.

7.2. Kérés: A bontott oszlopok alaptesteit milyen mértékben szükséges visszabontani?

Válasz: A földfelszín alatt 50 cm-rel kell visszabontani az alaptestet és földdel el kell fedni, valamint tömöríteni kell.

Kelt. : Budapest 2020.02.21.



Kovács Gábor
beszerzési szakértő

