



**MÁV Zrt.**  
**Beszerzési Főigazgatóság**  
**Eszköz- és Vállalkozás Beszerzés**

**Előadó:** Farkas Csilla  
**Telefon:** +36 30 935 7813

**TÁRGY:** „Búcsúszentlászló állomás I. és II. váltóórtorony homlokzati hőszigetelési munkái és Tatabánya VVF szakasz tetőszigetelés” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban, Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja, illetve a beérkező kérdésre a következőket válaszolja:

---

**Tatabánya VVF szakasz 2021. február 18-ai helyszíni bejárása során tett észrevételek alapján:**

A pályázat előkészítési ideje alatt az Anyagraktár tetőszigetelésének állapota miatt és függvényében a szigetelést tartó beton korróziója olyan szinten előre haladt, hogy a teljes felületről 2-3cm vastag réteg eltávolítandó, lesöpörhető!

Ez a költségvetés kiírásában nem lett tételben megfogalmazva és a műszaki leírásban sem lett rögzítve. Ezért a szigetelés bontása után a betonfelület sérüléseinek eltávolítása, felület portalanítása, 7cm vtg. betonkiegnyelés C20-16-os betonnal, benne előre gyártott 8mm/10/15cm kiosztású betonacélhálósával, és az ezekhez szükséges anyagmozgatásokkal és hulladék rakodóban való elhelyezéssel beárazandó. Ezen költségeket a kapott nullás költségvetés kiírás tételeibe, egységáraiba szükséges beépíteni.

**1. kérdés:** A műszaki leírás és a költségvetésben szereplő tétel között ellentmondás van:

Műszaki leírás: „páraelosztó (filces vagy fóliás) réteg beépítése, mechanikai vagy ragasztóval történő rögzítése; „páraelosztó (filces vagy fóliás) réteg beépítése, mechanikai rögzítése toldások mentés 25cmként”

Költségvetés:

„Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag plasztomerbitumenes (APP vagy APP/SBS modifikált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 4,5 PLAST üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú plasztomerbitumenes (APP) modifikált lemez”

**Válasz:** A műszaki leírásban írt technológiával, a kiírásban szereplő anyagokat kérjük beépíteni.



Budapest, 2021. 02. 23.

Tisztelettel:

s.k.

Farkas Csilla  
beszerzési szakértő  
MÁV Zrt. BFIG EVB

s.k.

dr. Kovács Krisztián  
vezető  
MÁV Zrt. BFIG EVB