

Munkaszám	Munkavégzés helye	Feladat	Burkolatbontás, elszállítás, elhelyezés lerakóhelyre (m <sup>3</sup> )	Aszfaltburkolat készítés AC 11 aszfaltból (m <sup>3</sup> )	Aszfaltmérés 0 – 4 cm vastagságban, elszállítás, elhelyezés lerakóhelyre (m <sup>2</sup> )	Aszfalt burkolat szelvénye (m)
OK-P-SM-15-027	Ajka – Devecser 818 + 15 sz.	Útátjáró burkolatjavítás. Autóbuszokkal és nehézgépjárművekkel érintett útátjárókban aszfalt burkolatjavítás bontás/épités, zárókövek rendezése, forgalomtechnikai terv, táblázások	24	25	20	16
OK-P-SM-15-028	Devecser – Tuskevár 960+92 sz.	Útátjáró burkolatjavítás. Autóbuszokkal és nehézgépjárművekkel érintett útátjárókban aszfalt burkolatjavítás bontás/épités, zárókövek rendezése, forgalomtechnikai terv, táblázások.	9	10	20	16
OK-P-SM-15-029	Tuskevár - Kerta 1078 + 37 sz.	Útátjáró burkolat javítás Aszfalt burkolat javítása, kátyúzása 6 cm vtg-ig	14	15	20	16
OK-P-SM-15-036	Győr/ Szabadhegy - Cellődmőlk 166+64,231+96,451+10,550+71	Útátjáró burkolatjavítás. Cellődmőlk szakaszmeténiesség területén a 175+95, 231+96, 451+10, 602+42, szelvényekben autóbusszal és nehézgépjárművekkel érintett aszfalt burkolat javítása, bontás/épités, kátyúzás, elszállítás, forgalomtechnikai terv (szükség szerint), kiabázások.	24,2	25,2	10	64
OK-P-SM-15-065	Szabadbattyán – Tapolca 209 - 1185 Polgárdi-Csajág állk. 274+05.sz. Balatonfüred-Aszófő állk 675+51.sz. B.akali-Dörögcsé-Zánka,Köveskál állk. 812+34.sz. B.tördemic-Tapolca állk. 1126+95.sz. B.tördemic-Tapolca állk. 1145+75.sz.	Útátjárók és az ahhoz csatlakozó út aszfaltburkolatának javítása 1 m <sup>2</sup> feletti foltok esetén. Aszfaltmérés bontás kézi erővel, bontott aszfalt hulladéklerakóba (Sifók) történő elszállításával (átlag 100 km-re)	11	12	50	80
OK-P-SM-15-146	Kisbér – Veszprémvárosány 370+79. szelvény. (Kisbér belterület)	Aszfalt burkolat javítása kátyúzása: 1 m <sup>2</sup> feletti foltok esetén, kátyúzás aszfaltkeverékkel, hengerezéssel, Burkolatbontás, elszállítás, elhelyezés lerakóhelyre	5	6	10	13