

# Műszaki leírás

## **„Peronszegélyek és burkolatok javítása, karbantartása a MÁV Zrt. területén” tárgyú közbeszerzési**

### **1., aszfalt burkolatú peron karbantartás (egység: m<sup>2</sup>)**

- Aszfaltburkolat vágása gépi erővel.
- Aszfaltburkolat bontása változó vastagságban gépi vagy kézi erővel, bontott felület tisztítása, portalanítása.
- Bontott aszfalt elszállítása és elhelyezése hulladékkezelési engedéllyel rendelkező lerakóban.
- murva vagy egyéb zúzalékos anyag kitermelése és elszállítása lerakóhelyre.
- megsüllyedt, elmozdult közmű akna fedlapok szintre emelése, beállítása.
- peron burkolat alap készítés vagy kiegészítés a megrendelőlevélben meghatározottak szerint.
- AC-4 (F) típusú meleg aszfalt kopóréteg készítése 4-8 cm vastagságban megrendelőlevélben meghatározottak szerint.
- elsodrési határ jelek és peronszegély jelölés felfestése.

### **2., kiselemes beton (térkő) burkolatú peron (egység: m<sup>2</sup>)**

- meglévő kiselemes beton (térkő) burkolat bontása, a bontott anyagok deponálása.
- peron burkolat alap készítés vagy kiegészítés a megrendelőlevélben meghatározottak szerint.
- megsüllyedt, elmozdult közmű akna fedlapok szintre emelése, beállítása.
- kiselemes beton (térkő) burkolat építése, szintre emelése peronszegélyhez, közmű fedlapokhoz, küszöbökhöz, oszlop alaptest szintjeihez, Fugák ágyazó homokkal történő besöprése, az elemek tömörítése vibrációs tömörítő eszközzel

### **3., előregyártott vasbeton (A1, A11) burkolatú peron karbantartás (egység: db)**

- elhasználódott, sérült peron elemek eltávolítása.
- felfekvési felület tisztítása, kialakítása.
- új előregyártott vb. peron elemek elhelyezése.
- peron elemek szintre emelése, hézagolás.
- elsodrési határ jelek és peronszegély jelölés felfestése.

### **4., előregyártott vasbeton peron- és peronszegély elem betonfelület javítás, karbantartás (egység: m<sup>2</sup>)**

- peron illetve peronszegély elemek felületének tisztítása, portalanítása.
- felület kiegyenlítés PCC anyaggal.
- gyalog és könnyű járművel járható dinamikusan repedésgátló vastag védőbevonat készítése.

## **5., burkolati jelek készítése kézzel (egység: m<sup>2</sup>)**

- meglévő elsodrési határ jelek helyreállítása, új elsodrési határ jelölés felfestése az új aszfalt burkolaton vagy új előregyártott vasbeton elemeken tartós, fényvisszaverő kivitelben.
- peronszegély festése oh. vasbetonalj szegélyeken vagy előregyártott vasbeton elemeken tartós, fényvisszaverő kivitelben.
- az elsodrési határ jeleket és a peronszegély jelöléseket az érvényes szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően a „Vasúti Alépítmény tervezése, építése, karbantartása és felújítása” megnevezésű D.11. Utasítás II. kötetben foglaltak szerint kell elkészíteni.

### **1.4. Teljesítés helye**

Pályavasúti Területi Igazgatóságok területe.

### **1.5. Egyéb feltételek:**

- Keretszerződéses formában történő teljesítés miatt a munkavégzési helyszíneket nem tudjuk meghatározni, mivel azok még előre nem ismertek.
- A kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat, gépeket, berendezéseket, szerszámokat a kivitelező biztosítja és szállítja a beépítés helyére, amelyek őrzéséről gondoskodik.
- A 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás alapján, a MÁV területén tevékenykedő külső vállalkozó vezetőjét (vagy megbízottját) munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, aki a munkavégzés előtt köteles valamennyi érintett munkavállalót tovább oktatni. A vasút területén munkát végző nem MÁV dolgozók és a munkaterületen tartózkodó, munkát végző gépjárművek, gépek részére belépési engedély megszerzése szükséges a Területi Vasútbiztonsági szervezettől, amely a Vállalkozó feladata.