



**MÁV Magyar Államvasutak Zrt.**  
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### „Gépi ágyazat csere (TIG Miskolc)”

A munkák elvégzéséhez szükséges vágányzárakat, kikapcsolásokat, szakfelügyeletet (biztosítóberendezési, felsővezetéki, távközlési), közreműködőket (biztosítóberendezési, felsővezetéki, távközlési), gépeket, valamint terveket a Vállalkozó rendeli meg illetve biztosítja.

A szükséges anyagokat a Vállalkozó biztosítja és szállítja a beépítés helyére, továbbá a vissznyereményi anyagok elszállítása Miskolc Rendező HCM V. vg. mellé is a Vállalkozó feladata.

Forrás	Szolgálati hely kód	Szakra	Terület	Menetrendi vonalszám	Létesítmény	Tevékenység helyének meghatározása	Feladat	Tevékenység jellegére utaló kód	A tevékenység valamennyi műszaki paraméterének megadása a költségek kialakításához	Egység	Mennyiség	Ajánlati ár
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	18/85	Alsó zúzottkő ágyazat készítés	m3	17,5	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34	205 Gépi ágyazat csere	35/8	Felső ágyazat készítése	m3	9,5	

						szelvények között						
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	35/4	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitzzés, húrozás, ivadatok felírása (műó-ban történő szabályozógép elszámolás esetén)	vm	24	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	25/13	Kitérőszabályozás vagy/és vágányszabályozás 08-275 KIAG-gal (irány és fekszint kitzzés nélkül) (napi min. 8műó)	műó	8	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	35/7	Ágyazati anyag bontása	m3	27	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	35/3	Erősáramú közreműködő	óra	8	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	26/66	Felsővezeték szerelő jármű	óra	8	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	26/67	48 kg/fm vagy kisebb súlyú felépítmény bontása, ágyazati anyag bontása nélkül	vm	24	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	24/17	48.r. (hézagnélküli) kézi kisgépes,vb.aljas vg.építés, ágyazati munka, valamint TSH kialakítás nélkül	vm	24	

OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	24/63	Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor	vm	120	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	24/63	AT hegesztés 4 db hegesztés / műszak	db	4	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	B3 vágányban 1824+10-1824+34 szelvények között	205 Gépi ágyazat csere	24/63	Biztosítóberendezési szakfelügyelet	óra	16	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycser e, építés	17/23	48.r. (hézag nélküli) vg.csere (ágyazat és védőréteg)	vm	48,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycser e, építés	25/19	AT hegesztés min. 6 db hegesztés / műszak	db	6,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycser e, építés	35/5	Biztosítóberendezési közreműködő	óra	32,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycser e, építés	35/7	Erősáramú szakfelügyelet	óra	32,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycser e, építés	35/4	Felsővezeték szerelő jármű	óra	6,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycser e, építés	34/3	Vágányátépítés, vágánycsere: tervekészítés	m	48,0	

OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	26/67	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása (műó-ban történő szabályozógép elszámolás esetén)	vm	96,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VIII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	26/66	Kitérőszabályozás vagy/és vágányszabályozás 08-275 KIAG-gal (irány és fekszint kitűzés nélkül) (napi min. 8 műó)	műó	8,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	17/23	48.r. (hézag nélküli) vg.cseré (ágyazat és védőréteg)	vm	48,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	25/19	AT hegesztés min. 6 db hegesztés / műszak	db	6,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	35/5	Biztosítóberendezési közreműködő	óra	32,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	35/7	Erősáramú szakfelügyelet	óra	32,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	35/4	Felsővezeték szerelő jármű	óra	6,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	34/3	Vágányátépítés, vágánycsere: tervek készítése	m	48,0	
OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycsere, építés	26/67	Gépi vágányszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása (műó-ban történő szabályozógép elszámolás esetén)	vm	96,0	

OF	22434	P	Ms	80	Miskolc Tiszai pu	VII vágány 1820+47-182+21 szelvények között 48vm	203 Vágánycser e, építés	26/66	Kitérőszabályozás vagy/és vágányszabályozás 08-275 KIAG-gal (irány és fekszint kitűzés nélkül) (napi min. 8 műó)	műó	8,0
Ajánlati ár összesen (nettó Ft):											