



**MéRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK DIVÍZIÓ TERÜLETÉN
SzeGED – SZEMÉLY ÁLLOMÁSKÖZ 1171+47
szelvényben lévő 5,70 m nyílású boltozat
szigeteléshez szükséges kiviteli és
megvalósulási tervek elkészítése pályás
tervvel együtt**

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**MÁV Zrt.
2015.**

1. Műszaki leírás

1.1 Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. **16/03/2015.** szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám:	P1SGF150531
Munkavégzés helye:	140. vv. Szeged – Személy állomásköz 1171+47 szelvény
A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. május 15.
A jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. június 01.
Megvalósulási terv leadási határideje:	A kivitelezés építési napló szerinti befejezését követően 2 héten belül
Vágányzárat igényel:	Nem
Vágányzári időpontja:	2015. augusztus 03. – 2015. augusztus 07.

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

A 140. számú vasútvonal Szeged – Személy állomásköz 1171+47 szelvényben lévő 5,70 m nyílású boltozat szigeteléshez szükséges kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése pályás tervvel együtt.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéssel kapcsolatos helyszíni bejárás megszervezése, melyen valamennyi érintett szervezet képviselője jelen lesz.

A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, mely minden Ajánlattevőnek elektronikus úton megküldésre kerül.

A helyszíni bejárásról való megjelenés ajánlott az Ajánlattevők részére, de nem elengedhetetlen feltétele az ajánlattételnek.

Ajánlattevő feladata:

- Ernyőszigetelés tervezése
- Háttöltés víztelenítésének megtervezése (rézszűn surrantóval elvezetve)
- 2x1 m³ szikkasztó tervezése
- Meglévő gyalogjáró konzol 1 m-rel történő szélesítésének tervezése (az ott futó optikai kábelek ebben az esetben áthelyezendőek, besüllyesztendőek).
- Üzemeltetői, kezelői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, teljes közmű egyeztetés elvégzése

- A tervjóvá hagyások megkérése előtt a terveket a MÁV FKG Kft. Mérnöki Létesítmények Divízió Központban (1103 Budapest, Köér utca 2/d. „O” épület I. emelet) kell tervbírálatra megküldeni.
- A jóvá hagyott kiviteli terveket 7 példányban papír alapon, illetve digitális formában kell leadni.
- A terveknek tartalmaznia kell: pályás szakági terveket, helyszínrajzot, alaprajzot, keresztmetszetet, hosszmetsetet, mennyiségi kimutatást, tervezői nyilatkozatot, műszaki leírást és a megvalósulási tervet.
- A megvalósulási tervet papír alapon 5 példányban, illetve digitálisan is át kell adni.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat az alábbi formátumokban kérjük megadni.

- A fentebb felsorolt tervezési feladatok elvégzése: ***,- Ft / csomag + ÁFA***

1.3. Teljesítés helye:

Szeged – Személy állomásköz

