



**MéRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK DIVÍZIÓ TERÜLETÉN
Pusztaszabolcs – Paks vasúti vonal,
Dunaújváros állomás 272+50 sz.
(Dunaújváros, Dózsa György út és a 42-es
vasútvonal keresztezésében lévő vasúti híd)
3,50 m ny. vb. teknőhíd karbantartási
munkáinak kivitelezéséhez szükséges közúti
forgalomtechnikai feladatok elvégzése**

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**MÁV Zrt.
2015.**

1. Műszaki leírás

1.1 Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a MÁV FKG Kft. **16/02/2015.** szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám:	P1B1K150002
Munkavégzés helye:	42 vv. Pusztaszabolcs – Paks vasúti vonal, Dunaújváros állomás 272+50 sz. 3,50 m ny. vb. teknőhíd
A jóváhagyott forgalomtechnikai terv leadási határideje:	2015. április 20.
Munkavégzés pontos ideje:	2015. május 04. – 2015.május 29. között, 26 nap időtartamban
A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.	
Vágányzárát igényel:	Igen

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

42 vv. Pusztaszabolcs – Paks vasúti vonal, Dunaújváros állomás 272+50 sz. (Dunaújváros, Dózsa György út és a 42-es vasútvonal keresztezésében lévő vasúti híd) 3,50 m ny. vb. teknőhíd karbantartási munkáinak kivitelezéséhez szükséges közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéssel kapcsolatos helyszíni bejárás megszervezése, melyen valamennyi érintett szervezet képviselője jelen lesz.

A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévőnek elektronikus úton megküldésre kerül.

Ajánlattevő feladata:

42 vv. Pusztaszabolcs – Paks vasúti vonal, Dunaújváros állomás 272+50 sz. (Dunaújváros, Dózsa György út és a 42-es vasútvonal keresztezésében lévő vasúti híd) 3,50 m ny. vb. teknőhíd karbantartási munkáinak kivitelezéséhez szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

- Forgalomtechnikai tervezés és kivitelezés elvégzése.
- 2 sávós közút forgalomkorlátozása 2 ütemben, ütemenként egyszerre 1 sáv lezárása szükséges.
- A 2 ütemben összesen kb. 26 nap, melyre várhatóan 2015. május 04-től 2015. május 29-ig lesz szükség.
- Az ütemek hossza a kivitelezéstől függ.
- Ütemenként folyamatos, 24 órás forgalomkorlátozás szükséges.

Az Ajánlati árnak tartalmaznia kell:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciók tételei:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciók tételeként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlattevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciók tételt – bármilyen fizetési, kártérítési, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciók tételei:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciók tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk:

A közúti forgalomterelési tervek átadási határidejét megelőző 10. munkanapon (2015.04.07.) az Ajánlattevő köteles készülségi jelentést tenni Ajánlatkérő képviselőjének, annak érdekében, hogy a határidőre való teljesítés valószínűsége ellenőrizhető legyen.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladéokra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

➤ közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:
Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciók tétel 1.:

➤ Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőörök biztosításával együtt:
Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciók tétel 2.:

➤ A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőör-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:
Jelzőör-pár óradíja (Ft/óra/jelzőör-pár + ÁFA)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlatot a tervezésre - engedélyeztetésre, forgalomkorlátozási feladatok kivitelezésére, valamint a jelzőörrre vonatkozóan külön kérjük megadni.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Árajánlatot csak a helyszíni bejáráson megjelent lehetséges Ajánlattevőktől áll módunkban elfogadni.

1.3. Teljesítés helye:

Pusztaszabolcs – Paks vasúti vonal, Dunaújváros állomás

www.google.hu/maps/@46.9579399,18.9151878,309m/data=!3m1!1e3

Állásaink biztonságában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába.

További információ

Rendben



