



**MéRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK DIVÍZIÓ TERÜLETÉN
EPLÉNY – VESZPRÉM ÁLLOMÁSKÖZ 620-621
hmsz. kőboltozatú híd szigetelési,
mederrendezési és kőboltozat injektálási
terv készítése**

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**MÁV Zrt.
2015.**

1. Műszaki leírás

1.1 Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. **16/02/2015.** szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám:	P1SMK15139
Munkavégzés helye:	11. vv. Győrszabadhegy – Veszprém, Eplény – Veszprém állomásköz 620-621 hmsz. kőboltozatú híd
A kiviteli tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. május 01.
A kiviteli tervek jóváhagyásra történő leadásának határideje:	2015. május 15.
Jóváhagyott kiviteli tervek leadási határideje:	2015. május 30.
Vágányzárat igényel:	Nem

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

11. vv. Győrszabadhegy – Veszprém, Eplény – Veszprém állomásköz 620-621 hmsz. kőboltozatú híd szigetelési, mederrendezési és kőboltozat injektálási terv készítése.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéssel kapcsolatos helyszíni bejárás megszervezése, melyen valamennyi érintett szervezet képviselője jelen lesz. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévőnek elektronikus úton megküldésre kerül.

A bejáráson való részvétel az ajánlattétel feltétele.

Ajánlattevő feladata:

- Ágyazatszél megtámasztó gabionfal tervezése.
- Kőboltozat injektálási terv készítése (repedések, fugázás javítása).
- Háttöltés szivárgó, vízszák lezárás tervezése Carbofol szigetelőlemezzel, vagy azzal egyenértékű rendszerrel.
- Hídszegély magasítás/szélesítés tervezése.
- Hídkorlát és vizsgálólépcső tervezése.
- Opcionális tétel: Mederburkolat tervezése. (A terv szükségessége az ajánlatadást megelőző helyszíni bejárás az Üzemeltetővel kerül egyeztetésre.)
- A kiviteli tervek elkészítése az ahhoz szükséges geodéziai mérések elvégzésével. A kiviteli terveknek tartalmazniuk kell: mennyiség kimutatásokat, tervező nyilatkozatot, műszaki leírást, alaprajzot, keresztmetszetet, hossz-metszetet, hossz-szelvényt, hídszegély

vasalási tervet, jellemző szigetelési csomóponti részletrajzokat. MÁV Zrt. és vízfolyáskezelői (opcionális) terv jóváhagyások megszerzése.

- A tervjóváhagyások megkérése előtt a terveket a Mérnöki Létesítmények Divízió Központba (1103 Budapest, Kőér utca 2/d. „O” épület I. emelet) le kell adni tervbírálatra.
- A jóváhagyott kiviteli terveket papír alapon 7 példányban és digitálisan is át kell adni.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

A teknőhídról fénykép mellékelve.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Árajánlatot csak a helyszíni bejárásen megjelent lehetséges Ajánlattevőktől áll módunkban elfogadni.

Az ajánlati árat az alábbi formátumokban kérjük megadni.

- A fentebb felsorolt tervezési feladatok elvégzése: **, - Ft / csomag + ÁFA**

1.3. Teljesítés helye:

Eplény – Veszprém állomásköz



