



**Mézőnői Létesítmények Divízió területén
86. vv. Újszász – Vámosgyörk (Jászdózsa –
Jászárokszállás állomásköz) 447+92 sz.
Tarna-híd korrózióvédelmi munkáihoz
szükséges korrózióvédelmi terv elkészítése
és a kivitelezési munka után a minőség
ellenőrzés elvégzése**

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**MÁV Zrt.
2015.**

1. Műszaki leírás

1.1 Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. **16/03/2015.** szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám:	P1MSF150602
Munkavégzés helye:	86. vv. Újszász – Vámosgyörk (Jászdózsa – Jászárokszállás állomásköz) 447+92 sz. Tarna-híd 299+03 szelvény
Jóváhagyott korrózióvédelmi terv leadásának a határideje:	2015. április 25.
Minőségellenőrzési jegyzőkönyvek leadási határideje:	A korrózióvédelmi munka elvégzése után 2 héten belül.
Vágányzárat igényel:	Igen
Vágányzár tervezett időpontja:	Kezdés: 2015. június 29. Befejezés: 2015. augusztus 10.

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

86. vv. Újszász-Vámosgyörk (Jászdózsa-Jászárokszállás állomásköz) 447+92 sz. Tarna-híd híd korrózióvédelmi munkáihoz szükséges korrózióvédelmi terv elkészítése és a kivitelezési munka után a minőség ellenőrzés elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata:

-

Ajánlattevő feladata:

- Korrózióvédelmi Terv készítése (a meglévő bevonat állapotfelmérésen, értékelésén alapulva meghatározandó a védendő acél felület nagysága, a szerkezetek, szerelvények légköri igénybevétel szerinti besorolása, a felület elérendő tisztasági fokozata, az alkalmazandó festékek kötőanyaga, esetenként a pigment, a rétegek száma, szárazréteg vastagsága, a szerkezeteket érintő sajátos korrózióvédelmi szempontok) árazatlan költségvetéssel.
- A korrózióvédelmi munkák független minőségellenőrzése kivitelezői TU és MMT szerint a vonatkozó előírásoknak megfelelően (szemrevételezés, érdességmérés, rétegvastagság-mérés, tapadószilárdság-mérés, értékelés).
- MÁV Zrt. által jóváhagyott terv készítése 6 példányban a P6002/2012 sz. rendelet alapján.

- A tervjóvá hagyások megkérése előtt a terveket a Mérnöki Létesítmények Divízió Központba (1103 Budapest, Kőér utca 2/d. „O” épület I. emelet) le kell adni tervbírálatra.
- Független minőség-ellenőrzés és minősítési dokumentáció készítése kivitelezői TU és MMT szerint. A minősítési dokumentációt 6 nyomtatott példányban kell leadni.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is. Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat az alábbi formátumokban kérjük megadni.

- | | |
|---|---------------------|
| • Jóváhagyott Korrózióvédelmi Terv készítése: | , - Ft + ÁFA |
| • Minősítési dokumentáció biztosítása: | , - Ft + ÁFA |

1.3. Teljesítés helye:

Jászdózsa – Jászárokszállás állomásköz







