

Műszaki tartalom:

1. Előzmény

A MÁV Zrt. Békéscsabai fűtőház tetejét a vihar megbontotta, a megbontott íves fémlemez fedés ideiglenes rögzítése és fóliázása megtörtént. A jelenlegi állapot megkívánja a tetőhéjazat felújítását.

2. A felújítás során az alábbiakban ismertetett munkák elvégzése válik szükségessé.

Bontási munkák

- a meglévő fémlemez tetőhéjazat bontása
- a tetőszerkezet átvizsgálása után a már elkorhadt deszkázat bontása.
- villámvédelmi rendszer bontása.
- ereszcatornák bontása.

Az elbontott építőanyagot a telephelyről el kell szállítani. Az építési-bontási hulladékok csak érvényes működési engedéllyel rendelkező lerakóhelyeken helyezhetők el, melyről a kiadott bizonylatot be kell mutatni a Megrendelőnek. A bontás során, illetve annak végeztével a munkaterület takarításáról gondoskodni kell. A bontások során a megmaradó szerkezetek védelmét biztosítani kell.

Építési munkák

- a cserélendő fa tetőszerkezeti elemek beépítése.
- a tetőszerkezet festése favédő szerrel.
- bitumenes alátétlemez fektetése.
- tetőbádogozási munkák elvégzése.
- ereszcatorna építése.
- kéményszegélyek elhelyezése.
- hófogó 2 csöves, jégkarommal elhelyezése.
- új villámvédelmi rendszer kiépítése.
- érintés-, tűz- és villámvédelmi bizonylatok, jegyzőkönyvek elkészítése.

Az építés során, illetve annak végeztével a munkaterület takarításáról gondoskodni kell. A bontások során a megmaradó szerkezetek védelmét biztosítani kell

