



**Mérnöki Létesítmények Divízió területén
Hidvégardó – Sajóecseg (Szendrőlád –
Edelény) 403+58 sz. 3,0 m nyílású teknőhíd
szegélyének átépítéshez és a szigeteléséhez
szükséges kiviteli és megvalósulási terv
készítése**

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**MÁV Zrt.
2015.**

1. Műszaki leírás

1.1 Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a MÁV FKG Kft. **16/02/2015.** szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám:	P1MSK150606
Munkavégzés helye:	94. vv. Hidvégardó – Sajóecseg (Szendrőlád – Edelény) 403+58 sz. 3,0 m nyílású teknőhíd
A kiviteli tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. május 11.
Jóváhagyott kiviteli tervek leadási határideje:	2015. június 12.
Megvalósulási tervek leadási határideje:	A kivitelezés építési napló szerinti befejezése után két héten belül.
Vágányzárat igényel:	Igen
Vágányzár tervezett időpontja:	Kezdés: 2015. augusztus 04. Befejezés: 2015. augusztus 08.

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

94. vv. Hidvégardó – Sajóecseg (Szendrőlád – Edelény) 403+58 sz. 3,0 m nyílású teknőhíd szegélyének átépítéshez és a szigeteléséhez szükséges kiviteli és megvalósulási terv készítése.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéssel kapcsolatos helyszíni bejárás megszervezése, melyen valamennyi érintett szervezet képviselője jelen lesz. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévőnek elektronikus úton megküldésre kerül.
A bejáráson való részvétel az ajánlattétel feltétele.

Ajánlattevő feladata:

- Híd szigetelésének tervezése Servidek-Servipak rendszerrel.
- Háttöltés víztelenítés tervezése.
- A kiviteli tervek elkészítése az ahhoz szükséges geodéziai mérések elvégzésével. A kiviteli terveknek tartalmazniuk kell: pályás szakági terveket, helyszínrajzot, mennyiség kimutatásokat, tervező nyilatkozatot, műszaki leírást, alaprajzot, keresztmetszetet, hossz-metszetet, hossz-szelvényt. MÁV Zrt. terv jóváhagyások megszerzése.
- A tervjóváhagyások megkérése előtt a terveket a Mérnöki Létesítmények Divízió Központba (1103 Budapest, Kőér utca 2/d. „O” épület I. emelet) le kell adni tervbírálatra.
- A jóváhagyott kiviteli terveket papír alapon 7 példányban és digitálisan is át kell adni.
- A megvalósulási tervet papír alapon 5 példányban, illetve digitálisan is át kell adni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is. Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Árajánlatot csak a helyszíni bejárásen megjelent lehetséges Ajánlattevőktől áll módunkban elfogadni.

Az ajánlati árat az alábbi formátumokban kérjük megadni.

- A fentebb felsorolt tervezési feladatok elvégzése: **, - Ft / csomag + ÁFA**

1.3. Teljesítés helye:

Hidvégardó – Sajóecseg (Szendrőlád – Edelény) vasútvonal

