



**Budapest Divízió Budapest Fő-
építésvezetőség területén Kiskunlacháza –
Kunszentmiklós – Tass állomásközben „T”
és „2H” jelű vb. aljak furatjavításának
elvégzése**

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**MÁV Zrt.
2015.**

1. Műszaki leírás

1.1 Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a MÁV FKG Kft. **16/02/2015.** szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám: **OK-P-BpK-15-1616**
 Munkavégzés helye: 150. sz. vasútvonal, Kiskunlacháza – Kunszentmiklós – Tass állomásköz nyílt vonalon, kijelölés szerint
 Furatjavítások elvégzésének határideje: 2015. május 20.
 Vágányzárat igényel: Nem

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Kiskunlacháza – Kunszentmiklós – Tass állomásközben „T” és „2H” jelű vb. aljak furatjavításának elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata:

- Szükséges szakanyag (kapcsolószer) biztosítása a MÁV FKG Kft. Kőér utcai telephelyén munkaidőben történő átadással (előzetes egyeztetés alapján).
- Munkavégzéshez a munkavédelmi lassújelet Megrendelő kéri meg az Ajánlattevő írásos kérelme alapján.

Ajánlattevő feladata:

Munkák azonosítója, mennyisége:

Munka azonosító száma	Vonal	Munka megnevezése	Mennyiség (furat)
OK-P-BpK-15-1616	Kiskunlacháza – Kunszentmiklós – Tass állomásköz kijelölés szerint	„T” és „2H” jelű vb. alj furatjavítása	6500

Munkavégzés tervezett időpontja: 2015.05.01. – 2015.05.20.

Feladat:

OK-P-BpK-15-1616

„T” és „2H” jelű vb. aljak furatjavítása Kiskunlacháza – Kunszentmiklós – Tass állomásközben, pályában (6500 furat) az üzemeltető kijelölése alapján az alábbiak szerint.

- „T” és „2H” jelű vb. alj furat javítása 48 r. hézagnélküli vágányban, a régi alátétlemez felfúrással, műanyag betétrel, 4 db/alj furat átlósan javítva, kijelölés

alapján. Új „KL” jelű síncsavar és csavarbiztosító gyűrű, új műanyag alátétlemez beépítése az alátétlemez alá, GEO csavarokon új csavarbiztosító gyűrű cserével.

Általános előírások:

A javításnál a vonatkozó technológiai utasításban meghatározott munkafolyamatokat el kell végezni.

A munkavégzés munkavédelmi lassújel biztosítása mellett történik. A munkavédelmi sebességkorlátozáshoz szükséges táblák biztosítása, valamint a kitáblázás Ajánlattevő feladata és költsége.

Figyelőőr és munkavezető biztosítása Ajánlattevő feladata és költsége.

Az új szakanyagok kiszállítása Ajánlattevő feladata és költsége, szállítójárművet Megrendelő nem biztosít.

A visszanyereményi anyagokat a honos szakaszmérnökség telephelyére kell beszállítani, küldlevéllel tételes anyagszámolással, mely az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az új szakanyagokon kívül az egyéb anyagok, a munkavégzéshez szükséges eszközök, létszám és minden egyéb feltétel biztosítása az Ajánlattevő feladata.

Egyéb információk:

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladéokra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlatban a műszaki tartalomban meghatározott feladatra egységárat kérünk megadni, az alábbiak szerint:

- „T” és „2H” jelű furatok javítása: $Ft/furat + ÁFA$

Az ajánlati árak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

1.3. Teljesítés helye:

Kiskunlacháza – Kunszentmiklós – Tass állomásköz

