

Címzett:	MÁV Zrt. MŰSZAKI LEBONYOLÍTÁSI IGAZGATÓSÁG MŰSZAKI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY	Tárgy:	Üzemeltetői nyilatkozat
Irányítószám:	1016	Dátum:	2017.06.08
Cím:	Budapest	Iktatószám:	15080-2017
Utca:	Mészáros utca	Ügyintéző:	Csordás Roland
Házszám:	19.	Melléklet:	

Tisztelt Cím!

Hivatkozva a 331/2015 számú levelükre – a Kisvárdai állomás gyalogos,- és kerékpáros aluljáró létesítése során érintett víziközmű vezetékek kiváltása vízjogi engedélyes tervdokumentációját (Tervszám:331/2015/1.2) köszönettel vettük, melyre vonatkozóan a Csatornázási Ágazat részéről az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett csapadékcsatorna keresztezi a Bocskai utca páratlan oldalán húzódó Társaságunk kezelésében lévő D 200 KGPVC szennyvíz közcsatornát. Az érvényben lévő szabványok és előírások betartandók. Szennyvízvezeték keresztezésekor és annak 2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.

A tervezett SZ-7-0 jelű D500-as KGPVC szennyvízcsatorna tömör homogén falszerkezetű, legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerevségű csatornacsőből legyen (ÜPE vagy kőagyag cső is alkalmazható.) A tervezett tisztító akna legalább 1 m belméretű aknaamrával,- előre gyártott elemekből készüljenek, minden esetben szulfátálló kivitelben. A fenék elem beépített gumigyűrűs cső csatlakozóval és, optimális hidraulikai áramlást biztosító künettel illetve 1:3-1:5 közötti rézsűs oldalpadkával gyártott kell legyen. A beépítendő fedlapok a terhelésnek megfelelő méretezésű, átmérője Ø600 mm, anyaga legalább 70 kg súlyú gömbgrafitos vagy szürkeöntvény legyen. Az akna fedlap típusát beépítés előtt el kell fogadtatni az üzemeltetővel.

A csillapítóaknába tervezett aknahágcsó beépítése nem szükséges, helyette mobil létrát kérünk biztosítani. A szaghatás elkerülése végett a fedlapba építhető biofiltert kérünk beépíteni.

Szennyvízvezeték kiváltásakor a folyamatos szennyvízelvezetést biztosítani kell, mivel a napi átlagos szennyvízmennyiség - a vasárnap kivételével - ezen a szakaszon 2500 m³. A Temesvári úti szennyvíz átemelő tervezett üzemszünetét egyeztetni kell Társaságunk képviselőjével.


A kiviteli munkálatok megkezdése előtt szakfelügyelet megrendelése szükséges Csatornázási Ágazatunk Műszaki Irodájától. A kivitelezés során az MSZ 7487 szabványos védőtávolságok betartandók.


A sikeres műszaki átadás-átvétel és az üzemeltetésre való átvétel feltételei:

- Jogerős vízjogi létesítési engedély
- Jelenlétünkben elvégzett sikeres vízzárósági vizsgálat
- Társaságunk által elvégzett Ipari kamerás vizsgálat jegyzőkönyvekkel, lejtésdiagrammal, felvétellel, melyet előzetesen meg kell rendelni.
- A megépült csatorna nyíltárkos geodéziai bemérése $M = 1 : 500$ méretarányban papíron és AUTOCAD állományban digitálisan.
- A megépült csatorna térítésmentes átadás-átvétele az Önkormányzat felé

A fentiek figyelembevételével az engedélyezéshez hozzájárulunk.

NYIRSEGVIZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
VÍZ ÉS CSATORNÁK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Nyíregyháza.


VÉGH ILDIKÓ
északi szennyvíz üzemvezető


SIPOS TAMÁS
szennyvíz műszaki irodavezető