

Műszaki leírás

A Vállalkozó feladata a MÁV Zrt. kezelésében lévő vasútvonalakon az alábbi tételek szerinti bontásban részletezett feladatok elvégzése:

- Polimer kompozit üzemi korlát beépítése, pótlása, cseréje (fm) vasúti műtárgyakon.
- Polimer kompozit önhordó lépcső- és járóburkolat beépítése, pótlása, cseréje (m²) közforgalmú gyalogos és/vagy kerékpáros felüljárókon és vasúti műtárgyak üzemi járdáin.
- Polimer kompozit nem önhordó lépcső- és járóburkolat (pl. fa burkolat utólagos burkolására) beépítése, pótlása, cseréje (m²) üzemi, peron, közforgalmú gyalogos és/vagy kerékpáros felüljárókon.
- Polimer kompozit szennyfogó elem beépítése, pótlása, cseréje (fm) vasúti műtárgyakon.
- Polimer kompozit aknafedél beépítése, pótlása, cseréje (db) vasúti műtárgyak környezetében.

A munkák során a Vállalkozónak alábbi utasításokat/előírásokat kell betartania:

- F.1 Jelzési utasítás, F.2 Forgalmi utasítás és F.2 függelékei;
- 36700/2015/MAV sz. TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK a MÁV Zrt. kezelésű közforgalmú gyalogos aluljárókra vonatkozóan;
- E.101 Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak részére;
- 41427/2016/MAV (2016. 08. 03.) sz. Műszaki specifikáció a mérnöki létesítmények tartozékainak vonatkozásában betartandó előírásokról c. előírásban foglaltakat;
- MVSZ, MVSZ Helyi Függelék.

A Vállalkozó által beépítendő termékeknek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó, megfelelést igazoló MÁV Üzemeltetői Beépítési Engedéllyel.

A Vállalkozó MÁV területen való munkavégzéséhez munkavédelmi oktatásban kell részesülnie.

Amennyiben bármely feladat teljesítése során kapacitáskorlátozás (vágányzár, sebességekorlátozás, felsővezeték, biztosító berendezés kikapcsolás) szükséges, Megrendelő kötelezettsége azt a kivitelezési munkák megkezdése előtt menetvonal zavarásával járó igény esetén 150 nappal, menetvonal zavarása nélküli igény esetén 90 nappal korábban megkérni a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás rendelkezéseinek megfelelően.

A Megrendelő Eseti megrendelésben küldi meg a Vállalkozó részére a munkavégzés pontos helyét, teljesítési határidejét, az elvégzendő munkarészek mennyiségét. A munkaterületet a Megrendelő munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben adja át a Vállalkozó részére, melyben a Felek rögzítik a munkavégzés helyi adottságoktól függő feltételeit. A munkavégzéshez szükséges MÁV szakszolgálatok esetleges szakfelügyeletét a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére. A munkákat a Vállalkozónak önállóan, vasúti kapacitáskorlátozás nélkül kell végeznie. Ha a munkavégzés helye a vasúti pályát érinti, a Vállalkozónak rendelkeznie kell olyan munkavezető szakemberrel, aki jogosult vasúti pályán önálló munkavégzésre (rendelkezik a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti érvényes „Egyszerűsített forgalmi (pálya szakszolgálat)” (vagy azzal egyenértékű) vizsgával). Amennyiben a munkavégzéshez szükséges, figyelőőröket a Vállalkozónak kell biztosítania. A Vállalkozó a munkavégzést köteles Építési Naplóban és Felmérési Naplóban dokumentálni, továbbá a munkákat megelőző, és a munkavégzést követő állapotról digitális fényképsorozatot kell készítenie és átadnia a Megrendelő részére.